

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ООО "Главлифт" 115230, г.Москва,
пр.Хлебобаводский, д.7,
стр.3, пом.ХII, ком.8

Заказчик ООО "СЕТИКО" 117437, г.Москва,
ул.Островитянова, д.9, корп.4


/ В.И.Файков /
" " " 2018 г.
г.Москва, ул.Островитянова, д.9, к.4, п.1-6
(наименование стройки)




/ Н.И.Кудин /
" " " 2018 г.
Форма №1а



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

(локальный сметный расчет)

на ремонтные работы на лифтах рег.№№ 145636, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145646, 145648, 145645, 145647, 145644 г.Москва, ул.Островитянова, д.9, к.4, п.1-6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ТСН-2001

Сметная стоимость **822,295** тыс.руб.
Средства на оплату труда **244,477** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на январь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты зимних удорожаний	Кoeffициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. Ремонтные работы

Подраздел 1. Ремонтные работы на лифте рег.№145653 (г/п 630 кг)

1	ТСН 14.5-19-1	Замена каната ограничителя скорости ЗП	шт.	1,00							
		НР от ЗП	%	72,00	146,57	1,00	1,00	18,55	2718,87		
		СП от ЗП	%	46,00					1957,59		
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,00		1250,68		12
									5927,14	5927,14	
Итого по подразделу 1									5927,14		

Подраздел 2. Ремонтные работы на лифте рег.№145650 (г/п 400 кг)

2	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта ЗП	шт.	3,00							
		НР от ЗП	%	72,00	370,77	1,00	1,00	18,55	20633,35		
		СП от ЗП	%	46,00					14856,01		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00		9491,34		84
									44980,70	14993,57	
3	ТСН 14.5-22-2	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два ЗП	шт.	1,00							
		ЭМ			215,16	1,00	1,00	18,55	3991,22		
		в т.ч. ЗПМ			22,52	1,00	1,00	7,34	165,30		
		МР			6,16	1,00	1,00	18,55	(114,27)		
		НР от ЗП	%	72,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		СП от ЗП	%	46,00					2873,68		
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					1835,96		
									191,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					191,97	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18
									9058,13	9058,13
10	ТСН 14.5-19-1	Замена каната ограничителя скорости	шт.	1,00						
		ЗП			146,57	1,00	1,00	18,55	2718,87	
		НР от ЗП	%	72,00					1957,59	
		СП от ЗП	%	46,00					1250,68	
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,00			12
									5927,14	5927,14
Итого по подразделу 5									14985,27	
Подраздел 6. Ремонтные работы на лифте рег. №145652 (г/п 400 кг)										
11	ТСН 14.5-19-1	Замена каната ограничителя скорости	шт.	1,00						
		ЗП			146,57	1,00	1,00	18,55	2718,87	
		НР от ЗП	%	72,00					1957,59	
		СП от ЗП	%	46,00					1250,68	
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,00			12
									5927,14	5927,14
12	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3,00						
		ЗП			370,77	1,00	1,00	18,55	20633,35	
		НР от ЗП	%	72,00					14856,01	
		СП от ЗП	%	46,00					9491,34	
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			84
									44980,70	14993,57
13	ТСН 14.5-22-2	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1,00						
		ЗП			215,16	1,00	1,00	18,55	3991,22	
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	7,34	165,30	
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	18,55	(114,27)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					2873,68	
		СП от ЗП	%	46,00					1835,96	
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					191,97	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18
									9058,13	9058,13
Итого по подразделу 6									59965,97	
Подраздел 7. Ремонтные работы на лифте рег. №145646 (г/п 400 кг)										
14	ТСН 14.5-19-1	Замена каната ограничителя скорости	шт.	1,00						
		ЗП			146,57	1,00	1,00	18,55	2718,87	
		НР от ЗП	%	72,00					1957,59	
		СП от ЗП	%	46,00					1250,68	
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,00			12
									5927,14	5927,14
15	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3,00						
		ЗП			370,77	1,00	1,00	18,55	20633,35	
		НР от ЗП	%	72,00					14856,01	
		СП от ЗП	%	46,00					9491,34	
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			84
									44980,70	14993,57
16	ТСН 14.5-22-2	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1,00						
		ЗП			215,16	1,00	1,00	18,55	3991,22	
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	7,34	165,30	
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	18,55	(114,27)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	72,00					2873,68	
		СП от ЗП	%	46,00					1835,96	
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					191,97	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18

9058,13 9058,13

Итого по подразделу 7

59965,97

Подраздел 8. Ремонтные работы на лифте рег.№145648 (г/п 630 кг)

17	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4,00						
		ЗП			370,77	1,00	1,00	18,55	27511,13	
		НР от ЗП	%	72,00					19808,01	
		СП от ЗП	%	46,00					12655,12	
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			111

59974,26 14993,57

18	ТСН 14.5-22-2	Замена канатоповодящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1,00						
		ЗП			215,16	1,00	1,00	18,55	3991,22	
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	7,34	165,30	
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	18,55	(114,27)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					2873,68	
		СП от ЗП	%	46,00					1835,96	
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					191,97	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18

9058,13 9058,13

Итого по подразделу 8

69032,39

Подраздел 9. Ремонтные работы на лифте рег.№145645 (г/п 400 кг)

19	ТСН 14.5-19-1	Замена каната ограничителя скорости	шт.	1,00						
		ЗП			146,57	1,00	1,00	18,55	2718,87	
		НР от ЗП	%	72,00					1957,59	
		СП от ЗП	%	46,00					1250,68	
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,00			12

5927,14 5927,14

20	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3,00						
		ЗП			370,77	1,00	1,00	18,55	20633,35	
		НР от ЗП	%	72,00					14856,01	
		СП от ЗП	%	46,00					9491,34	
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			84

44980,70 14993,57

21	ТСН 14.5-22-2	Замена канатоповодящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1,00						
		ЗП			215,16	1,00	1,00	18,55	3991,22	
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	7,34	165,30	
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	18,55	(114,27)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					2873,68	
		СП от ЗП	%	46,00					1835,96	
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					191,97	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18

9058,13 9058,13

Итого по подразделу 9

59965,97

Подраздел 10. Ремонтные работы на лифте рег.№145647 (г/п 630 кг)

22	ТСН 14.5-19-1	Замена каната ограничителя скорости	шт.	1,00						
		ЗП			146,57	1,00	1,00	18,55	2718,87	
		НР от ЗП	%	72,00					1957,59	
		СП от ЗП	%	46,00					1250,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	12,36		1,00	1,00			12
									5927,14	5927,14
23	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4,00						
		ЗП			370,77	1,00	1,00	18,55	27511,13	
		НР от ЗП	%	72,00					19808,01	
		СП от ЗП	%	46,00					12655,12	
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			111
									59974,26	14993,57
24	ТСН 14.5-22-2	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1,00						
		ЗП			215,16	1,00	1,00	18,55	3991,22	
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	7,34	165,30	
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	18,55	(114,27)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					2873,68	
		СП от ЗП	%	46,00					1835,96	
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					191,97	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18
									9058,13	9058,13
25	ТСН 14.5-22-2	Замена отводного блока, количество лифтов в подъезде - два (прим.)	шт.	1,00						
		ЗП			215,16	1,00	1,00	18,55	3991,22	
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	7,34	165,30	
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	18,55	(114,27)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					2873,68	
		СП от ЗП	%	46,00					1835,96	
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					191,97	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18
									9058,13	9058,13
		Итого по подразделу 10							84017,66	
Подраздел 11. Ремонтные работы на лифте рег. №145644 (г/п 400 кг)										
26	ТСН 14.5-22-2	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1,00						
		ЗП			215,16	1,00	1,00	18,55	3991,22	
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	7,34	165,30	
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	18,55	(114,27)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	72,00					2873,68	
		СП от ЗП	%	46,00					1835,96	
		НР и СП от ЗПМ (99,00% и 69,00%)	%	168,00					191,97	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18
									9058,13	9058,13
27	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3,00						
		ЗП			370,77	1,00	1,00	18,55	20633,35	
		НР от ЗП	%	72,00					14856,01	
		СП от ЗП	%	46,00					9491,34	
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			84
									44980,70	14993,57
		Итого по подразделу 11							54038,83	
		Итого по разделу							536889,27	
Раздел 2. Оборудование										
28		Канат стальной 7,8 мм (106 м) (рег. №№145653, 145654, 145651, 145655, 145652, 145646, 145645, 145647)	шт.	8,00	4311,87	1,00	1,00	1,00	34494,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Канат стальной 10,5 мм (3x55м) (рег.№№145650, 145651, 145652, 145646, 145645, 145644)	шт.	18,00	3822,03	1,00	1,00	1,00			68796,54
30	Шкив канатоведущий 525x3x10,5 (рег.№№ 145650, 145651, 145652, 145646, 145645, 145644)	шт.	6,00	10712,71	1,00	1,00	1,00			64276,26
31	Шкив канатоведущий 525x4x12 (рег.№№ 145654,145655, 145648,145647)	шт.	4,00	12051,70	1,00	1,00	1,00			48206,80
32	Канат стальной 12 мм (4x55м) (рег.№№ 145648, 145647)	шт.	8,00	4101,70	1,00	1,00	1,00			32813,60
33	Блок отводной 490x4x12 (рег.№145647)	шт.	1,00	13752,46	1,00	1,00	1,00			13752,46
34	Тяга противовеса	шт.	10,00	500,85	1,00	1,00	1,00			5008,50
Итого по разделу										267349,12

Итого по всем разделам

804238,39

Итого по разделу 1

536889,27

С учетом снижения по разделу 1
(снижение 20%)

429511,42

Итого по разделу 2

267349,12

НДС, %

18,00

696860,54

125434,90

Всего

822295,44

Составил Вялкова Л.А. / Вялкова Л.А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил Степанов А.Ю.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))