

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор
ООО "КОНДОР-ГРУПП"

Пуляевская Ю.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО "СЕТИКО"

Кудин Н.И.

" 18 "

2018 г.

Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Островитянова д. 9, корп. 4

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Локальная смета: Новая локальная смета				
Раздел: 1. Капитальный ремонт кровли S=2230 м2				
1	ДЕМОНТАЖ ПЕРВОГО И КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЕВ ТОЛЩИНОЙ ПО 0,2 ММ МАСТИКИ ГЕКОПРЕН (ТОЛЩИНА ДЕМОНТИРУЕМОГО СЛОЯ 1 ММ К=5)	100 м2	22,3	
1,1	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, МАРКА 'ГЕКОПРЕН', БУТИЛКАУЧУКОВАЯ	т	-2,676	
1,2	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	маш.-ч	-1218,1375	
2	СМЕНА ВОРОНОК И ОТЛИВОВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	10 шт.	1,8	
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ НА КРОВЛИ ИЗ АСБЕЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИМ. АЦЕИДОВЫХ ЛИСТОВ	100 м2	2,886	
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПРИМ. АЦЕИДОВЫЕ ЛИСТЫ РАНЕЕ СДЕМОНТИРОВАННЫЕ	100 м2	2,886	
6	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА ТЕХНИКОЛЬ УНИФЛЕКС	100 м2	22,3	
6,1	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКОЛЬ УНИФЛЕКС ТПП	м2	3010,5	
6,2	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКОЛЬ УНИФЛЕКС ТКП	м2	2950,29	
7	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОТДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО 1 М СНЯТИЕ И ПОСТАНОВКА НА МЕСТО БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА	100 м	0,55	
8	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАД	100 м2	1,495	
9	ПРОМЫВКА АЦЕИДОВЫХ ЛИСТОВ ОТ ЗЯГРЯЗНЕНИЙ ПРИМ.	100 м2	2,886	
Раздел: машинное отделение				
10	ОКРАСКА ФАСАДОВ КРАСКОЙ ТИПА «АКРИАЛ» С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% С ЛЕСТНИЦ	100 м2	1,612	
10,1	ШПАТЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ, МАРКА ХВ	т	0,045942	
10,2	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	т	0,082373	
10,3	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	т	0,08463	
11	ОКРАСКА ФАСАДОВ КРАСКОЙ ТИПА «АКРИАЛ» С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% С ЛЕСТНИЦ (ШАХТА ВЫТЯЖКИ)	100 м2	0,48	
11,1	ШПАТЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ, МАРКА ХВ	т	0,00888	
11,2	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА 'АКРИАЛ'	т	0,024528	
11,3	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, БЕЗДОБАВОЧНЫЕ: В12,5 (М150), F50, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,5 ММ	т	0,0252	
12	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЫКОВ В ПОЛНОСБОРНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ БЕЗ ВСКРЫТИЯ СТЫКОВ ПРИ ШИРИНЕ ВОССТАНАВЛИВАЕМОГО ПОКРЫТИЯ ДО 60 ММ	100 м	2,868	
12,1	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ, МАРКА 'ТФ-1-ВА', ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ, КАУЧУКОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ	кг	77,436	
13	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 м	1,328	
13,1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ	т	0,280208	

Раздел: Прочие работы

1	2	3	4	5
14	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	т	85	
15	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 23 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	т	85	
16	СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА	т	85	

Заказчик:
Генеральный директор
ООО "СЕТИКО"

Кудин Н.И.



Подрядчик:
Генеральный директор
ООО "КОНДОР-ГРУПП"

Пулявская Ю.В.

